Niveau(x) d'enseignement : 1
Centre d'intérêt : 150

Numéro ISN : 9446

Evaluation de l'état des immeubles des commissions scolaires : résultats pour l'année scolaire 1988-1989 / Direction générale des services administratifs aux réseaux, Direction des équipements scolaires -- [Québec] : La Direction générale, 1990.
74 p. : ill. ; 28 cm

Code : 27-2054 ; 9091-9354

Vedette(s)-secondaire(s) : Québec (Province) Direction des équipements scolaires

Descripteur(s) : Ecole publique * Bâtiment * Commission scolaire * Evaluation * Education préscolaire * Primaire (Ordre d'enseignement) * Secondaire (Ordre d'enseignement)

Ce document présente les résultats de l'évaluation de l'état des immeubles des commissions scolaires pour l'année 1988-1989. Les données sont présentées en quatre tableaux : 1. pour chaque commission scolaire; 2. par type de commission scolaire; 3. par direction générale; 4. par région administrative. La compilation de ces données permet de constater que 95 % des bâtiments ont obtenu une cote qui les classent dans les catégories bon, très bon ou excellent. Par contre, près d'une centaine de bâtiments utilisés pour fins d'enseignement pourraient requérir des réparations importantes à l'ensemble de leurs composantes, en autant que ces bâtiments soient encore jugés utiles et nécessaires ou qu'ils n'aient pas fait l'objet d'aucune intervention depuis l'année scolaire 1988-1989. Enfin, quelque 2000 bâtiments ont été considérés comme devant faire l'objet d'une attention particulière compte tenu de leur âge moyen (près d'une trentaine d'années) pour les maintenir en bon état et en améliorer la durée.

Type de document :

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

RÉSULTATS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE

1988-1989

Direction générale des services
administratifs aux réseaux
Direction des équipements scolaires

MAI 1990

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
PRÉSENTATION	
1. LE CONTEXTE	1
2. UN PROJET D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU PARC IMMOBILIER	1
3. BUTS POURSUIVIS	2
4. TRAVAUX RÉALISÉS	2
5. DESCRIPTION PHYSIQUE DU RÉSEAU SCOLAIRE	3
6. RÉSULTATS D'ÉVALUATION	
6.1 Bâtiments évalués	4
6.2 Évaluation globale	4
6.3 Évaluation des principales composantes des bâtiments	4
	6
6.4 Répartition des bâtiments selon l'évaluation	8
7. RÉSULTATS DE CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES	9
8. CONCLUSION	10

	PAGE
TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION	11
- Pour chaque commission scolaire (D-1)	15
- Par type de commissions scolaires (D-2)	51
- Par direction régionale (D-3)	55
- Par région administrative (D-4)	59
ANNEXES	
	65
- Annexe 1: Composition du groupe de travail	67
- Annexe 2: Provenance et regroupement des résultats	68
- Annexe 3: Calcul du nombre de bâtiments	72
- Annexe 4: Régions administratives	74

PRÉSENTATION

1.0 LE CONTEXTE

Le parc immobilier du réseau public pour l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire est constitué de quelque 4 100 immeubles. La superficie totale des bâtiments du réseau scolaire est supérieure à 14 000 000 mètres carrés. La valeur de remplacement du parc est évaluée à quelque 15 milliards de dollars.

Ces bâtiments ont été construits de 1854 à 1989. La construction de la majorité de ces bâtiments s'est faite entre 1950 et 1970, soit 64% du total. De 1950 à 1963, il s'est surtout construit des écoles primaires pour répondre aux besoins créés par la croissance démographique d'après-guerre.

La fin des années 1960 et le début des années 1970 sont surtout marqués par le développement de l'enseignement secondaire. On assiste aussi au cours de cette période au développement du parc immobilier devant servir au secteur de l'enseignement professionnel. Les 385 bâtiments construits de 1966 à 1974 ne représentent que 9,4% du total mais leur superficie correspond à 21% de la superficie totale de tous les bâtiments des commissions scolaires.

Les informations antérieurement disponibles sur le parc immobilier concernaient surtout sa description physique (année de construction et superficie) et sa consommation énergétique.

Il est alors apparu important et cela plus particulièrement lorsque les ressources financières sont limitées, de connaître le plus rigoureusement possible l'état physique dans lequel se trouve actuellement ce parc immobilier pour être en mesure de dégager des orientations pour les années à venir.

2.0 UN PROJET D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU PARC IMMOBILIER

En 1987-1988, la Direction générale des services administratifs aux réseaux (D.G.S.A.R.) avait retenu comme un de ses dossiers prioritaires, le lancement d'une opération visant à mieux connaître l'état physique des bâtiments scolaires.

À cet effet, la D.G.S.A.R. a proposé au Comité directeur sur les systèmes de gestion financière et les équipements scolaires regroupant des membres de la Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec (F.C.S.C.Q.) et de l'Association des commissions scolaires protestantes du Québec (A.C.S.P.Q.), des représentants des directeurs généraux et des cadres des commissions scolaires ainsi que des représentants du ministère de l'Éducation (D.G.S.A.R.), de former un groupe de travail sur cette question. L'annexe 1 présente la composition de ce groupe de travail.

3.0 BUTS POURSUIVIS

Le mandat confié au groupe de travail visait l'amélioration de la connaissance du parc immobilier et plus particulièrement de l'état physique de ses bâtiments. Dans le respect de ce mandat, le groupe de travail a développé un questionnaire d'évaluation permettant à chaque commission scolaire de procéder à:

- une validation des informations portant sur la description de ses immeubles scolaires présents au fichier SIO+ Immeubles;
- une évaluation chiffrée de l'état physique actuel de ses bâtiments;
- l'identification de ses principales interventions sur les différentes composantes des bâtiments.

4.0 TRAVAUX RÉALISÉS

Le questionnaire d'évaluation a été présenté à l'ensemble des commissions scolaires à l'automne 1988. Des réunions d'information ont eu lieu en septembre et octobre 1988 sur le territoire de chacune des directions régionales du ministère de l'Éducation. Près de 85% des commissions scolaires ont participé à ces rencontres.

L'échéance pour retourner les questionnaires complétés avait été fixée au 1er décembre 1988. Dès le début de janvier 1989, la majorité (92%) des commissions scolaires avaient complété cette opération.

Nous avons obtenu les résultats de toutes les commissions scolaires.

Cette participation exceptionnelle, compte tenu du caractère facultatif de cette opération, souligne l'importance accordée par tous les intervenants à cette opération.

Le groupe de travail a tenu neuf rencontres durant lesquelles il a participé à la préparation du questionnaire d'évaluation, à la validation et à l'interprétation des résultats ainsi qu'à l'élaboration du présent document.

5.0 DESCRIPTION PHYSIQUE DU RÉSEAU SCOLAIRE

La compilation des données fournies par les commissions scolaires permet de constater qu'en excluant les Commissions scolaires à statut particulier (cric, Kativik et du Littoral), le réseau scolaire constitue un parc immobilier de 3 713 bâtiments (voir annexe 3). Le tableau suivant montre la répartition de ces bâtiments entre les types de commissions scolaires, selon leur nombre, leur superficie et l'âge moyen.

DONNÉES PARTICULIÈRES (SIO+) CONCERNANT LES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES PAR TYPE DE COMMISSIONS SCOLAIRES

	COMMISSIONS SCOLAIRES			CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES
	RÉGIONALES	LOCALES	INTÉGRÉES	
NOMBRE (de bâtiments)	100	802	2 771	3 713 (au total)
SUPERFICIE MOYENNE (par bâtiment)	11 069 m²	2 244 m²	1 993 m²	3 882 m²
ÂGE MOYEN (par bâtiment)	21 ans	30 ans	28 ans	28 ans

La majorité de ces bâtiments (75 %) est la propriété de commissions scolaires intégrées.

Les bâtiments servant à l'enseignement secondaire, appartenant aux commissions scolaires régionales, sont les plus récents (21 ans) et de grandes superficies (11 069 m²).

Les écoles primaires des commissions scolaires locales sont plus âgées (30 ans) et plus petites (2 244 m²) que les écoles secondaires des commissions scolaires régionales.

6.0 RÉSULTATS D'ÉVALUATION

6.1 Bâtiments évalués

Du nombre total de bâtiments (3 713) pouvant faire l'objet d'une évaluation, 3 630 ont effectivement obtenu un résultat d'évaluation; d'une part, les commissions scolaires n'ont pas jugé opportun d'évaluer certains bâtiments (ex.: les résidences) et d'autre part, des données ont été rejetées par l'ordinateur lors du traitement. Enfin, les Commissions scolaires crie, Kativik et du Littoral seront traitées à part.

6.2 Évaluation globale

La compilation des données fournies par les commissions scolaires donne les résultats suivants:

ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES SELON LES COTES OBTENUES, PAR TYPE DE COMMISSIONS SCOLAIRES

	COMMISSIONS SCOLAIRES			
	RÉGIONALES	LOCALES	INTÉGRÉES	MOYENNE
MOYENNE	71 %	70 %	71 %	71 %

Le tableau qui précède fait clairement ressortir que les résultats sont identiques pour chaque type de commissions scolaires. Puisque l'évaluation globale est 71 %, on constate que dans son ensemble le parc immobilier est en bon état.

Le graphique de la page suivante permet de situer les résultats obtenus et leur signification.



EXCELLENT: Résultat obtenu de 92% à 100%

Cet état correspond à des bâtiments construits récemment ou ayant été l'objet d'une réfection récente pour l'ensemble de leurs composantes.

TRÈS BON: Résultat obtenu de 75% à 92%

Cette évaluation s'applique à des bâtiments dont les composantes ne nécessitent que peu de réparations.

BON: Résultat obtenu de 58% à 75%

Cet état signifie que l'ensemble des composantes d'un bâtiment remplissent correctement les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Elles ne nécessitent que des interventions ponctuelles pour qu'elles puissent atteindre ou dépasser leur durée de vie reconnue comme normale.

MAUVAIS: Résultat obtenu de 42% à 58%

Cet état indique qu'il faut prévoir une ou des interventions importantes sur des bâtiments pour les maintenir en état de fonctionnement.

TRÈS MAUVAIS: Résultat obtenu de 25% à 42%

Cette cote permet d'identifier des bâtiments où il faudrait intervenir rapidement et de façon importante pour continuer à les utiliser efficacement.

CRITIQUE: Résultat obtenu inférieur à 25%

Cet état correspond à des bâtiments dont l'ensemble des composantes ne remplissent plus les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Il faudrait les remettre à neuf pour occuper ces bâtiments de façon normale.

6.3 Évaluation des cinq principales composantes des bâtiments

Chaque question de la grille d'évaluation appartenait à un des regroupements suivants: aménagement extérieur, structure, architecture, mécanique et électricité. Le tableau qui suit donne les moyennes obtenues pour chaque catégorie de composantes selon le type de commissions scolaires.

ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES SELON LES COTES OBTENUES POUR LES CINQ GRANDES CATÉGORIES DE COMPOSANTES D'UN BÂTIMENT, PAR TYPE DE COMMISSIONS SCOLAIRES

ITEM	COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES	COMMISSIONS SCOLAIRES LOCALES	COMMISSIONS SCOLAIRES INTÉGRÉES	MOYENNE
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	69 %	69 %	69 %	69 %
STRUCTURE	76 %	73 %	74 %	74 %
ARCHITECTURE	68 %	68 %	70 %	69 %
MÉCANIQUE	72 %	71%	71 %	71 %
ÉLECTRICITÉ	73 %	73 %	73 %	73 %
MOYENNE	71 %	70 %	71 %	71%

Chaque regroupement de questions avait un poids différent selon l'importance relative qu'il représentait par rapport à l'ensemble du bâtiment, comme le montre le graphique suivant:



La colonne de gauche montre l'évaluation maximale pour chaque élément, l'architecture étant celui qui a plus de poids, soit 43%, alors que l'aménagement extérieur est l'élément le moins important (4%). La colonne de droite correspond à l'évaluation obtenue pour chacun des regroupements.

On peut donc constater dans l'ensemble qu'aucune des cinq principales composantes du bâtiment ne semble nécessiter une attention spécifique; un bâtiment peut cependant faire ressortir un besoin d'intervention sur l'une ou l'autre ou sur plusieurs de ses composantes.

6.4 Répartition des bâtiments selon l'évaluation

Le tableau qui suit montre la répartition des bâtiments selon le résultat d'évaluation obtenu.



L'on observe que 95 % des bâtiments ont obtenu une cote qui les classe dans les catégories bon, très bon ou excellent. Par contre, quelques bâtiments (170 sur 3 630) pourraient requérir des réparations importantes à l'ensemble de leurs composantes, en autant que ces bâtiments soient jugés utiles et nécessaires.

7.0 RÉSULTATS DE CHACUNE DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Un document d'accompagnement au présent rapport fournit à chacune des commissions scolaires une compilation des données qu'elle a fournies. Ces résultats sont présentés dans des tableaux (A, B et C) qui permettent à chaque commission scolaire de se situer parmi les commissions scolaires de sa région et du Québec.

Ces tableaux qui complètent ceux du présent rapport contiennent les informations suivantes:

. **Tableaux A:** résultats comparatifs de l'évaluation des bâtiments répartis selon les cinq principales composantes et selon:

.. la catégorie d'utilisation (tableau A-1);
.. la superficie (tableau A-2);
.. l'année de construction pondérée (tableau A-3).

. **Tableaux B:** résultats comparatifs de l'évaluation des bâtiments quant au nombre de bâtiments répartis selon la cote obtenue et selon:

.. la catégorie d'utilisation (tableau B-1);
.. la superficie (tableau B-2);
.. l'année de construction pondérée (tableau B-3).

. **Tableaux C:** synthèse des résultats comparatifs selon la superficie des bâtiments, l'année de construction pondérée et selon la catégorie d'utilisation soit:

.. enseignement primaire (tableau C-1);
.. enseignement secondaire (tableau C-2);
.. enseignement professionnel (tableau C-3);
.. administration (tableau C-4);
.. autres (tableau C-5).

8.0 CONCLUSION

L'évaluation du parc immobilier a permis de mieux connaître l'état physique des bâtiments du réseau public pour l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire, puisque toutes les commissions scolaires ont fait une évaluation de leurs bâtiments et ont fourni leurs résultats.

L'évaluation du parc immobilier a aussi donné l'occasion de faire la validation des changements demandés par les commissions scolaires aux données déjà connues concernant la description physique (année de construction ou de modification et superficie) des bâtiments.

Finalement, dans son ensemble le parc immobilier est en bon état puisque l'évaluation globale est 71 % et que la majorité des bâtiments a été cotée par les commissions scolaires comme étant "bon", "très bon" et "excellent".

La réflexion sur la problématique de la conservation des équipements scolaires peut maintenant être amorcée.

TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION

NOTES EXPLICATIVES

Les tableaux D-1, D-2, D-3 et D-4 qui suivent présentent les données et les résultats d'évaluation de l'état des immeubles des commissions scolaires:

. pour chaque commission scolaire (tableau D-1);
. par type de commissions scolaires (tableau D-2);
. par territoire de direction régionale (tableau D-3);
. par territoire de région administrative (tableau D-4)

Ces données et les résultats d'évaluation sont regroupés sous les six rubriques suivantes:

. **bâtiments** donnant le nombre, la superficie moyenne et l'âge moyen;

. **cotes moyennes** d'évaluation pour chacune des composantes du bâtiment et un total;

. **travaux réalisés au cours des 5 dernières années** selon la nature (toiture, fenestration, santé et sécurité et sécurité dans les édifices publics) et les besoins (programmes d'études, éducation des adultes et administration);

. **électricité** donnant le pourcentage de bâtiments avec éclairage extérieur, possédant un système de gestion d'énergie et dont le système téléphonique est propriété de la commission scolaire;

. **entretien préventif** selon les composantes suivantes: architecture, mécanique et électricité;

. le nombre de **bâtiments servant à l'enseignement** et le pourcentage de ces bâtiments accessibles aux handicapés, dont les classes sont munies de comptoir-évier et ventilées mécaniquement.

Le lecteur trouvera, en annexe 2, des explications sur la provenance et le regroupement des données présentées dans ces tableaux.

La page suivante présente une grille d'interprétation des données fournies dans les tableaux D-1, D-2, D-3 et D-4.

GRILLE D'INTERPRÉTATION DES TABLEAUX D-1, D-2, D-3 ET D-4
(EXEMPLE TIRÉ DE LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU D-2)

C.S. RÉGIONALES

BÂTIMENTS			
. Nombre total	(1)*	140	. Sur les 3 713 bâtiments du réseau, 140 sont propriété des C.S.R.;
. Superficie moyenne (m²)	(1)	11069	. ils ont une superficie moyenne de 11069 m² et
. Âge moyen (ans)	(1)	21	. un âge moyen de 21 ans.
COTES MOYENNES (3 630 bâtiments évalués)			
. Aménagement extérieur	(2)	69	. Les bâtiments des C.S.R. ont obtenu une cote de 69 % pour l'état de l'aménagement exté-
. Structure	(2)	76	rieur, de 76 % pour la structure, etc., et 71 % pour l'évaluation moyenne pondérée. Le
. Architecture	(2)	66	tableau de la page 5 définit la signification de la cote obtenue.
. Mécanique	(2)	72	
. Électricité	(2)	73	
. Total pondéré moyen	(2)	71	
TRAVAUX (5 dernières années)			
. Toiture	(3)	43	. 43 % des bâtiments ont fait l'objet de travaux de toiture, 16 % de fenestration.
. Fenestration	(3)	16	
. Santé et sécurité (loi)	(3)	27	. 27 % des bâtiments ont fait l'objet de travaux reliés à la loi sur la santé et sécurité
. Édifices publics (loi)	(3)	40	du travail.
. Reliés aux programmes d'études	(3)	68	. 68 % des bâtiments ont fait l'objet de travaux reliés aux programmes d'études, etc.
. Reliés à l'éducation des adultes	(3)	36	
. Reliés aux besoins administratifs	(3)	60	
ÉLECTRICITÉ			
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	91	. 91 % des bâtiments ont de l'éclairage extérieur;
. Système de gestion d'énergie	(3)	33	. 33 % des bâtiments ont un système de gestion d'énergie et
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	71	. 71 % des bâtiments ont un système téléphonique propriété de la C.S.
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT			
. Architecture	(3)	72	. 72 % des bâtiments font l'objet d'entretien préventif en architecture,
. Mécanique	(3)	76	. 76 % en mécanique et
. Électricité	(3)	74	. 74 % en électricité.
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT			
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	90	. Des 90 bâtiments servant à l'enseignement (secondaire):
. Accessibles aux handicapés	(4)	47	. 47 % sont accessibles aux handicapés;
. Classes avec comptoir-évier	(4)	4	. 4 % ont des classes avec comptoir-évier et
. Ventilés mécaniquement	(4)	87	. 87 % sont ventilés mécaniquement.

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

Tableau D-1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.011 BAIE-DES-CHALEURS	C.S.013 MIGUASHA	C.S.021 LA MITIS	C.S.022 LA NEIGETTE	C.S.039 DES ÎLES	C.S.049 VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	17	17	18	36	9	24
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3297	3446	3197	3209	4503	3348
. Âge moyen (ans)	(1)	23	22	28	24	23	28
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	63	65	70	66	62	76
. Structure	(2)	69	74	79	71	66	70
. Architecture	(2)	63	71	74	71	63	72
. Mécanique	(2)	65	71	74	72	65	73
. Électricité	(2)	67	74	75	75	64	76
. Total pondéré moyen	(2)	65	72	75	72	64	73
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	29	6	39	42	44	63
. Fenestration	(3)	41	6	33	19	22	42
. Santé et sécurité (loi)	(3)	0	29	11	3	33	4
. Édifices publics (loi)	(3)	18	24	33	36	56	42
. Reliés aux prog. d'études	(3)	29	29	33	56	78	46
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	6	6	6	0	33	17
. Reliés aux besoins adminis.	(3)	47	41	28	42	22	25
ÉLECTRICITE							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	82	100	94	89	89	92
. Système de gestion d'énergie	(3)	6	24	0	3	0	0
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	12	18	0	0	0	42
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	35	53	89	3	0	96
. Mécanique	(3)	76	24	100	97	0	96
. Électricité	(3)	53	24	100	94	0	92
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	13	16	14	32	9	22
. Accessibles aux handicapés	(4)	15	6	7	34	0	18
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	6	7	16	0	5
. Ventilés mécaniquement	(4)	100	25	14	25	22	41

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.051 LA TOURELLE	C.S.052 MATANE	C.S.060 PÉNINSULE	C.S.061 DES ANSES	C.S.062 PORTILLON	C.S.063 GRANDE-HERMINE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	15	23	8	7	8	12
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3162	3004	8858	1547	1892	2079
. Âge moyen (ans)	(1)	22	29	18	39	29	31
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	68	55	75	70	58	77
. Structure	(2)	69	67	83	70	69	72
. Architecture	(2)	67	64	76	63	65	68
. Mécanique	(2)	69	63	82	67	65	75
. Électricité	(2)	70	64	82	69	68	82
. Total pondéré moyen	(2)	68	64	79	66	66	72
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	47	30	13	14	63	50
. Fenestration	(3)	47	39	13	0	25	8
. Santé et sécurité (loi)	(3)	40	22	0	0	13	8
. Édifices publics (loi)	(3)	27	26	25	14	63	8
. Reliés aux prog. d'études	(3)	33	48	75	57	0	42
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	13	9	88	0	0	8
. Reliés aux besoins adminis.	(3)	20	52	100	57	13	75
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	93	100	100	57	100	92
. Système de gestion d'énergie	(3)	7	0	0	0	38	0
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	0	88	0	0	25
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	93	4	75	0	100	0
. Mécanique	(3)	93	4	75	29	100	0
. Électricité	(3)	93	4	75	14	88	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	11	19	8	7	7	11
. Accessibles aux handicapés	(4)	9	11	50	0	0	9
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	16	0	0	0	36
. Ventilés mécaniquement	(4)	45	37	83	0	29	27

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.064 ROCHER-PERCÉ	C.S.070 LAC ST-JEAN	C.S.071 ALMA	C.S.072 DELISLE	C.S.073 BELLE-RIVIÈRE	C.S.080 JONQUIÈRE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	8	8	12	10	11	48
. Superficie moyenne (m2)	(1)	1639	8956	2496	1578	1862	3948
. Âge moyen (ans)	(1)	31	20	31	33	27	30
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	75	69	73	61	73	66
. Structure	(2)	62	61	79	61	71	69
. Architecture	(2)	74	61	71	64	70	64
. Mécanique	(2)	73	67	76	66	69	67
. Électricité	(2)	77	69	77	65	72	70
. Total pondéré moyen	(2)	76	67	74	64	71	66
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	50	38	50	30	55	33
. Fenestration	(3)	13	25	8	10	36	17
. Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	8	0	18	15
. Édifices publics (loi)	(3)	0	13	17	20	18	25
. Reliés aux prog. d'études	(3)	38	75	83	30	62	25
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	25	0	0	0	6
. Reliés aux besoins adminis.	(3)	75	50	83	30	27	19
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	38	100	25	100	82	96
. Système de gestion d'énergie	(3)	0	63	92	0	0	50
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	100	100	0	0	33
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	0	100	8	80	9	2
Mécanique	(3)	0	100	100	90	27	2
Électricité	(3)	0	100	100	90	0	2
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	6	4	11	9	10	32
. Accessibles aux handicapés	(4)	0	0	27	0	0	22
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	0	11	0	3
. Ventilés mécaniquement	(4)	17	100	100	0	10	50

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.091 DOLBEAU	C.S.092 LA VALLIÈRE	C.S.093 NORMANDIN	C.S.094 VALLÉE-DE-MISTASSINI	C.S.095 ROBERVAL	C.S.108 BAIE-DES-HA! HA!
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	8	11	10	9	11	18
Superficie moyenne (m2)	(1)	5300	3311	3093	2679	3994	3670
Âge moyen (ans)	(1)	26	22	24	27	26	28
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	65	70	67	69	69	60
Structure	(2)	81	78	70	84	80	67
Architecture	(2)	68	73	66	77	75	66
Mécanique	(2)	66	80	55	78	73	65
Électricité	(2)	68	81	62	80	75	66
Total pondéré moyen	(2)	70	76	64	79	75	66
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	13	36	10	22	45	39
Fenestration	(3)	13	45	20	0	36	17
Santé et sécurité (loi)	(3)	13	0	10	33	9	6
Édifices publics (loi)	(3)	63	9	20	11	27	6
Reliés aux prog. d'études	(3)	25	27	0	44	100	22
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	13	0	10	0	9	11
Reliés aux besoins admin1s.	(3)	25	9	20	33	18	39
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	82	100	78	91	78
Système de gestion d'énergie	(3)	25	9	80	22	36	11
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	9	0	0	0	28
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	75	0	70	22	100	0
Mécanique	(3)	100	91	100	11	100	0
Électricité	(3)	100	9	100	22	100	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	7	6	6	9	10	14
Accessibles aux handicapés	(4)	43	36	36	11	0	7
Classes avec comptoir-évier	(4)	43	0	0	0	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	29	75	36	44	10	29

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.109 CHICOUTIMI	C.S.111 BLACK LAKE-DISRAELI	C.S.112 THETFORD-MINES	C.S.121 DU GOUFFRE	C.S.122 LAURE-CONAN	C.S.130 CHAUDIÈRE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	26	11	22	11	12	13
. Superficie moyenne (m2)	(1)	4225	4820	4502	3297	4418	8465
. Âge moyen (ans)	(1)	27	27	25	22	27	19
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	64	67	63	75	67	79
. Structure	(2)	67	67	64	74	67	86
. Architecture	(2)	65	62	78	70	66	80
. Mécanique	(2)	68	62	79	78	66	83
. Électricité	(2)	68	63	82	68	66	83
. Total pondéré moyen	(2)	66	63	80	75	66	82
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	38	9	18	18	67	38
. Fenestration	(3)	19	9	14	18	17	0
. Santé et sécurité (loi)	(3)	42	27	5	0	8	8
. Édifices publics (loi)	(3)	77	18	5	0	33	46
. Reliés aux prog. d'études	(3)	85	55	9	0	8	54
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	15	18	9	0	8	23
. Reliés aux besoins adminis.	(3)	77	45	9	9	8	38
ÉLECTRICITE							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	81	82	73	64	33	92
. Système de gestion d'énergie	(3)	23	9	0	18	8	23
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	12	36	18	45	8	77
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	100	45	100	100	100	100
. Mécanique	(3)	100	36	23	100	100	100
. Électricité	(3)	100	55	100	100	100	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	22	11	20	10	12	8
. Accessibles aux handicapés	(4)	9	9	5	10	0	75
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	0	10	0	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	32	9	100	10	33	88

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.131 BEAUCEVILLE	C.S.132 DES ÉRABLES	C.S.133 ST-JOSEPH	C.S.134 LANGEVIN	C.S.135 DES CÈDRES	C.S.140 CHAUVEAU
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	4	16	11	16	15	7
Superficie moyenne (m2)	(1)	2601	2272	1798	1891	1409	14323
Âge moyen (ans)	(1)	26	27	31	26	31	22
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	59	71	62	70	63	70
Structure	(2)	71	75	69	60	66	69
Architecture	(2)	61	69	68	71	66	64
Mécanique	(2)	62	71	68	70	67	63
Électricité	(2)	69	68	70	75	73	72
Total pondéré moyen	(2)	64	70	68	73	67	66
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	75	31	27	0	33	43
Fenestration	(3)	50	25	27	0	7	29
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	25	9	0	0	29
Édifices publics (loi)	(3)	25	31	55	0	73	0
Reliés aux prog. d'études	(3)	50	69	55	0	27	71
Reliés à l'édur. des adultes	(3)	0	0	0	0	0	57
Reliés aux besoins adminis.	(3)	75	38	18	0	27	71
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	75	75	91	88	87	100
Système de gestion d'énergie	(3)	0	6	0	0	0	14
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	75	56	45	0	7	14
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	0	94	0	100	87	100
Mécanique	(3)	50	69	18	100	80	100
Électricité	(3)	0	94	0	100	0	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	3	14	9	15	14	5
Accessibles aux handicapés	(4)	0	14	0	20	0	20
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	14	0	13	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	100	36	11	33	0	100

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.141 ANCIENNE-LORETTE	C.S.142 LA JEUNE LORETTE	C.S.143 MONTCALM	C.S.151 DES BASQUES	C.S.152 DES FRONTIÈRES	C.S.153 DES MONTAGNES
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	12	24	9	16	8	14
. Superficie moyenne (m2)	(1)	2514	2551	2357	2563	2997	2352
. Âge moyen (ans)	(1)	23	23	29	27	30	29
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	62	63	74	70	49	49
. Structure	(2)	72	62	70	82	66	61
. Architecture	(2)	68	64	67	71	61	59
. Mécanique	(2)	76	69	67	66	61	63
. Électricité	(2)	64	66	66	71	65	65
. Total pondéré moyen	(2)	72	65	66	73	62	59
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	42	33	44	19	50	0
. Fenestration	(3)	8	38	11	0	0	7
. Santé et sécurité (loi)	(3)	0	38	0	0	0	0
. Édifices publics (loi)	(3)	83	46	11	38	13	0
. Reliés aux prog. d'études	(3)	92	50	0	6	13	0
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	8	0	0	13	0
. Reliés aux besoins admnis.	(3)	92	63	0	0	13	0
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	92	96	89	56	88	64
. Système de gestion d'énergie	(3)	92	38	56	0	0	0
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	92	100	89	31	25	7
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	92	13	78	100	100	14
. Mécanique	(3)	92	25	100	100	100	36
. Électricité	(3)	92	13	78	0	100	36
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	11	22	8	15	7	11
. Accessibles aux handicapés	(4)	36	0	0	0	0	9
. Classes avec comptoir-évier	(4)	27	55	0	0	0	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	73	36	13	13	14	0

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-1

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1990
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S.154 JEAN-CHAPAIS	C.S.155 RIVIÈRE-DU-LOUP	C.S.156 TÉMISCOUATA	C.S.161 CHARLESBOURG	C.S.162 DES ÎLETS	C.S.170 LOUIS-FRÉCHETTE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	13	30	16	20	23	14
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3488	3129	2666	4894	3295	7982
. Âge moyen (ans)	(1)	39	25	25	23	20	22
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	64	80	59	60	66	62
. Structure	(2)	65	81	62	65	75	71
. Architecture	(2)	68	80	58	66	70	63
. Mécanique	(2)	67	83	61	68	72	68
. Électricité	(2)	69	84	59	68	69	66
. Total pondéré moyen	(2)	67	82	60	66	71	66
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	31	33	44	25	26	14
. Fenestration	(3)	31	27	25	10	13	21
. Santé et sécurité (loi)	(3)	69	33	0	20	9	36
. Édifices publics (loi)	(3)	69	43	13	20	13	36
. Reliés aux prog. d'études	(3)	15	77	63	90	22	50
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	13	6	15	0	36
. Reliés aux besoins admin.	(3)	15	63	50	50	13	43
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	77	63	63	100	91	86
. Système de gestion d'énergie	(3)	62	3	0	5	4	7
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	8	3	25	95	0	43
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	15	97	6	0	0	100
. Mécanique	(3)	15	93	13	0	87	93
. Électricité	(3)	0	100	6	0	78	79
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	11	22	12	17	17	6
. Accessibles aux handicapés	(4)	18	32	17	6	35	83
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	18	33	0	18	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	9	36	33	59	71	67

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-I

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S.171 BELLECHASSE	C.S.172 POINTE-LÉVY	C.S.173 DE L'ÉLAN	C.S.174 ARÉNARIA	C.S.175 NOUVELLE-BEAUCE	C.S.181 BEAUPORT
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	10	15	7	11	12	17
. Superficie moyenne (m²)	(1)	1892	2948	1781	1355	1777	5919
. Âge moyen (ans)	(1)	34	37	30	27	27	23
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	69	72	63	74	69	66
. Structure	(2)	77	66	68	75	68	70
. Architecture	(2)	65	66	57	72	66	67
. Mécanique	(2)	70	69	62	75	67	67
. Électricité	(2)	73	73	61	75	67	69
. Total pondéré moyen	(2)	69	68	60	74	67	68
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	0	20	29	55	25	35
. Fenestration	(3)	20	40	71	64	33	24
. Santé et sécurité (loi)	(3)	0	13	14	0	0	24
. Édifices publics (loi)	(3)	10	33	14	0	25	41
. Reliés aux prog. d'études	(3)	20	20	14	36	42	29
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	0	0	0	18
. Reliés aux besoins admin.	(3)	60	33	0	36	33	41
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	93	71	73	92	88
. Système de gestion d'énergie	(3)	0	7	29	0	8	65
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	30	93	14	27	17	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	90	100	86	100	100	12
. Mécanique	(3)	90	100	86	100	100	18
. Électricité	(3)	80	100	71	82	100	12
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	8	14	6	10	11	15
. Accessibles aux handicapés	(4)	0	21	17	30	9	20
. Classes avec comptoir-évier	(4)	13	7	0	0	27	13
. Ventilés mécaniquement	(4)	13	50	33	40	27	60

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.182 CÔTE-DE-BEAUPRÉ	C.S.183 CHUTES-MONTMORENCY	C.S.190 PASCAL-TACHÉ	C.S.191 LA POCATIÈRE	C.S.192 MONTMAGNY	C.S.193 L'ISLET-SUD
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	14	12	9	8	21	8
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3419	3834	9109	1822	1604	1981
. Âge moyen (ans)	(1)	28	29	21	30	26	29
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	71	72	70	68	71	65
. Structure	(2)	74	76	63	66	79	63
. Architecture	(2)	69	72	77	65	68	69
. Mécanique	(2)	71	75	77	69	77	83
. Électricité	(2)	73	82	82	76	79	82
. Total pondéré moyen	(2)	71	75	79	68	73	75
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	36	8	25	38	19	50
. Fenestration	(3)	0	42	13	38	33	25
. Santé et sécurité (loi)	(3)	0	83	13	0	10	0
. Édifices publics (loi)	(3)	79	92	25	100	14	100
. Reliés aux prog. d'études	(3)	50	92	63	13	67	13
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	17	38	0	0	0
. Reliés aux besoins admis.	(3)	50	100	38	13	38	63
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	67	75	88	100	100
. Système de gestion d'énergie	(3)	79	17	50	0	5	0
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	14	0	63	0	0	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	79	92	0	0	100	100
. Mécanique	(3)	86	100	13	0	86	100
. Électricité	(3)	7	92	0	0	100	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	11	11	5	8	18	8
. Accessibles aux handicapés	(4)	9	0	80	0	0	25
. Classes avec comptoir-évier	(4)	1	0	0	0	28	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	18	18	100	13	33	13

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
80-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1980
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.194 TROIS-SAUMONS	C.S.200 TARDIVEL	C.S.201 PORTNEUF	C.S.202 GRAND-BOIS	C.S.203 MONSEIGNEUR VACHON	C.S.211 CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	9	4	10	6	8	25
Superficie moyenne (m2)	(1)	1434	13919	1575	2236	2511	4084
Âge moyen (ans)	(1)	41	20	35	30	38	19
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	67	76	71	75	73	57
Structure	(2)	67	77	83	81	77	70
Architecture	(2)	65	82	69	78	69	66
Mécanique	(2)	66	82	68	82	71	68
Électricité	(2)	70	83	73	85	76	69
Total pondéré moyen	(2)	66	81	72	80	72	67
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	22	25	60	50	13	20
Fenestration	(3)	33	0	0	17	13	20
Santé et sécurité (loi)	(3)	22	0	10	17	0	60
Édifices publics (loi)	(3)	22	50	10	17	13	64
Reliés aux prog. d'études	(3)	11	75	20	17	13	68
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	25	0	0	0	12
Reliés aux besoins admin.	(3)	33	75	10	67	25	60
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	100	100	100	100	100
Système de gestion d'énergie	(3)	0	75	10	0	0	68
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	78	100	40	17	88	92
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	78	100	90	0	75	0
Mécanique	(3)	78	75	100	0	100	100
Électricité	(3)	78	75	100	17	88	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	7	3	9	6	6	22
Accessibles aux handicapés	(4)	0	100	33	0	17	45
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	33	0	17	9
Ventilés mécaniquement	(4)	71	100	0	33	33	73

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

D-1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAM
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S.212 LOTBINIÈRE	C.S.214 DÉCOUVREURS	C.S.221 VICTORIAVILLE	C.S.222 PRINCE-DAVELUY	C.S.223 JEAN-RIVARD	C.S.224 WARWICK
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	24	30	23	7	17	7
. Superficie moyenne (M2)	(1)	2646	5551	4091	3264	3361	2975
. Âge moyen (ans)	(1)	22	24	27	25	28	28
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	73	65	72	66	70	64
. Structure	(2)	79	85	79	65	83	80
. Architecture	(2)	73	77	76	69	67	67
. Mécanique	(2)	73	62	75	73	69	60
. Électricité	(2)	76	64	79	74	70	67
. Total pondéré moyen	(2)	74	60	77	70	71	68
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	29	73	52	14	41	57
. Fenestration	(3)	17	27	30	14	29	43
. Santé et sécurité (loi)	(3)	13	7	0	0	6	0
. Édifices publics (loi)	(3)	21	3	65	14	6	29
. Reliés aux prog. d'études	(3)	29	90	26	57	6	14
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	4	3	9	0	0	0
. Reliés aux besoins admnis.	(3)	21	60	26	29	12	0
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	79	67	100	86	100	100
. Système de gestion d'énergie	(3)	13	17	17	0	0	14
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	50	93	57	57	12	14
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	0	93	0	86	88	71
. Mécanique	(3)	5	97	100	86	100	86
. Électricité	(3)	17	97	100	0	94	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	22	26	21	6	16	7
. Accessibles aux handicapés	(4)	23	14	5	33	6	0
. Classes avec comptoir-évier	(4)	14	38	19	0	0	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	27	68	29	50	19	29

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.230 MAURICIE	C.S.231 VAL MAURICIE	C.S.232 GRAND'MÈRE	C.S.233 HAUT ST-MAURICE	C.S.234 NORMANDIE	C.S.235 SHAWINIGAN
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	7	16	10	14	10	10
Superficie moyenne (m2)	(1)	12907	1941	3439	2902	2056	3450
Âge moyen (ans)	(1)	72	33	43	28	30	36
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	62	70	74	65	63	61
Structure	(2)	69	81	82	72	69	67
Architecture	(2)	64	68	74	71	67	62
Mécanique	(2)	67	73	73	69	70	64
Électricité	(2)	66	73	74	71	73	64
Total pondéré moyen	(2)	66	72	75	70	69	63
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	43	38	60	50	20	50
Fenestration	(3)	43	25	50	14	0	20
Santé et sécurité (loi)	(3)	29	88	10	43	0	20
Édifices publics (loi)	(3)	71	88	70	36	80	0
Reliés aux prog. d'études	(3)	71	38	90	50	70	10
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	29	0	0	21	0	0
Reliés aux besoins admnis.	(3)	57	50	60	57	30	10
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	86	100	80	93	100	40
Système de gestion d'énergie	(3)	0	0	10	14	10	0
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	43	81	0	14	10	30
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	71	6	90	57	90	10
Mécanique	(3)	86	100	100	93	100	20
Électricité	(3)	71	19	100	43	100	30
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	5	14	10	12	8	8
Accessibles aux handicapés	(4)	0	7	30	8	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	0	33	13	13
Ventilés mécaniquement	(4)	80	14	30	25	88	75

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-1

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S.240 PROVENCHER	C.S.241 LES BECQUETS	C.S.242 LAC ST-PIERRE	C.S.243 PORT-ROYAL	C.S.212 DES CHÊNES	C.S.260 VIEILLES-FORGES
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	3	9	8	16	57	17
Superficie moyenne (m2)	(1)	17403	1252	2141	1714	1429	9047
Âge moyen (ans)	(1)	18	28	31	27	29	23
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	58	67	67	68	63	67
Structure	(2)	83	70	67	72	76	75
Architecture	(2)	71	64	61	72	68	67
Mécanique	(2)	68	65	66	75	67	71
Électricité	(2)	61	62	67	71	72	69
Total pondéré moyen	(2)	70	65	64	72	69	69
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	100	0	13	63	7	59
Fenestration	(3)	0	56	25	31	9	12
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	0	13	7	24
Édifices publics (loi)	(3)	0	0	0	25	9	35
Reliés aux prog. d'études	(3)	100	11	0	63	56	47
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	67	0	0	0	7	24
Reliés aux besoins admin.	(3)	100	0	13	50	46	47
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	44	88	94	88	88
Système de gestion d'énergie	(3)	100	11	0	0	7	35
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	100	0	0	6	70	65
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	89	88	100	21	59
Mécanique	(3)	100	78	100	94	14	82
Électricité	(3)	100	78	100	100	14	76
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	3	7	6	15	41	10
Accessibles aux handicapés	(4)	33	0	0	7	4	60
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	0	40	0	20
Ventilés mécaniquement	(4)	100	14	0	20	35	70

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-1

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S.261 DES CHENAUX	C.S.262 CAP-DE-LA-MADELEINE	C.S.263 TROIS-RIVIÈRES	C.S.264 CHAVIGNY	C.S.265 GRANDPRÉ	C.S.271 ASBESTERIE
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	8	26	18	14	12	13
Superficie moyenne (m2)	(1)	1901	2119	2424	1706	1770	3419
Âge moyen (ans)	(1)	44	35	43	19	30	27
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	74	70	64	70	56	82
Structure	(2)	79	72	66	69	76	83
Architecture	(2)	75	68	63	72	68	83
Mécanique	(2)	78	71	71	72	75	82
Électricité	(2)	77	74	73	70	76	86
Total pondéré moyen	(2)	77	69	66	71	71	84
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	50	31	67	29	75	31
Fenestration	(3)	25	0	33	29	0	8
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	17	0	0	8
Édifices publics (loi)	(3)	0	19	33	0	8	85
Reliés aux prog. d'études	(3)	50	15	28	0	17	23
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	0	0	8	8
Reliés aux besoins admin.	(3)	50	12	28	29	17	23
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	92	60	100	83	92
Système de gestion d'énergie	(3)	0	4	22	21	33	8
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	13	0	72	7	8	23
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	0	94	100	0	100
Mécanique	(3)	100	0	78	100	0	100
Électricité	(3)	100	0	78	100	0	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	6	20	13	11	10	11
Accessibles aux handicapés	(4)	0	10	0	27	10	27
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	25	0	27	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	60	50	23	73	10	18

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.272 COATICOOK	C.S.273 LA SAPINIÈRE	C.S.274 LAC-MÉGANTIC	C.S.275 MAGOG	C.S.276 MONTLAC	C.S.277 SHERBROOKE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	16	11	15	18	16	60
. Superficie moyenne (m2)	(1)	2628	3546	3215	3217	3047	4260
. Âge moyen (ans)	(1)	26	29	26	31	26	28
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	68	74	75	76	74	67
. Structure	(2)	65	63	84	81	77	68
. Architecture	(2)	65	77	74	70	77	69
. Mécanique	(2)	67	73	73	71	76	68
. Électricité	(2)	68	79	81	76	80	72
. Total pondéré moyen	(2)	66	76	77	73	77	69
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	56	36	53	39	69	22
. Fenestration	(3)	13	36	53	11	19	18
. Santé et sécurité (lot)	(3)	0	9	47	11	100	10
. Édifices publics (lot)	(3)	0	73	53	17	100	17
. Reliés aux prog. d'études	(3)	44	82	53	17	13	37
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	6	9	0	6	6	10
. Reliés aux besoins admnis.	(3)	44	82	47	17	25	50
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	69	82	100	94	94	80
. Système de gestion d'énergie	(3)	38	18	7	6	13	25
. Propriétaire du syst. téléphonique	(3)	94	18	0	33	44	93
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	94	100	100	17	100	8
. Mécanique	(3)	25	100	100	6	100	6
. Électricité	(3)	25	91	100	6	100	7
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	14	9	14	15	14	50
. Accessibles aux handicapés	(4)	14	11	21	13	100	18
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	0	7	14	12
. Ventilés mécaniquement	(4)	14	44	7	13	50	44

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.201 SOREL	C.S.202 TRACY	C.S.290 CHAMBLY	C.S.291 SAINT-EXUPÉRY	C.S.292 JACQUES-CARTIER	C.S.293 MONT-FORT
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	17	12	16	10	23	15
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3939	5042	17295	3160	3607	3228
. Âge moyen (ans)	(1)	25	24	22	29	35	27
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	67	64	69	59	76	69
. Structure	(2)	74	65	77	66	77	77
. Architecture	(2)	69	63	67	60	71	70
. Mécanique	(2)	68	66	77	65	70	69
. Électricité	(2)	74	67	77	64	74	72
. Total pondéré moyen	(2)	71	65	72	53	72	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	35	58	63	28	52	73
. Fenestration	(3)	18	33	19	17	35	20
. Santé et sécurité (loi)	(3)	6	33	31	11	13	13
. Édifices publics (loi)	(3)	0	67	38	22	65	13
. Reliés aux prog. d'études	(3)	65	92	69	28	43	33
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	12	17	19	0	0	20
. Reliés aux besoins admin.	(3)	76	50	68	11	48	60
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	94	83	100	100	100	100
. Système de gestion d'énergie	(3)	12	17	63	0	87	60
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	65	50	75	94	100	7
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	24	0	31	100	96	73
. Mécanique	(3)	100	0	44	100	96	100
. Électricité	(3)	100	8	44	0	100	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	16	11	12	16	21	13
. Accessibles aux handicapés	(4)	13	0	42	6	0	0
. Classes avec comptoir-évier	(4)	6	9	8	0	5	15
. Ventilés mécaniquement	(4)	38	27	100	38	67	23

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

9-1

		C.S.294 TAILLON	C.S.295 DE VARENNES	C.S.296 GREENFIELD-PARK	C.S.300 BLAINVILLE-DEUX-MONTAGNES	C.S.301 DEUX-MONTAGNES	C.S.302 ST-EUSTACHE
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	21	13	5	9	12	15
Superficie moyenne (m2)	(1)	2844	3746	2597	11660	2246	2922
Âge moyen (ans)	(1)	25	17	25	25	21	21
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	80	91	58	70	75	72
Structure	(2)	85	91	75	70	79	69
Architecture	(2)	74	86	65	67	76	69
Mécanique	(2)	76	89	64	67	76	69
Électricité	(2)	83	89	78	76	80	70
Total pondéré moyen	(2)	78	87	68	69	78	69
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	19	38	60	33	33	27
Fenestration	(3)	38	15	40	22	17	47
Santé et sécurité (loi)	(3)	10	0	0	100	0	40
Édifices publics (loi)	(3)	19	54	0	89	0	53
Reliés aux prog. d'études	(3)	76	8	20	100	0	7
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	0	44	0	0
Reliés aux besoins admis.	(3)	67	0	0	89	8	80
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	85	40	89	100	93
Système de gestion d'énergie	(3)	0	46	0	0	17	0
Prise de terre de syst. téléphonique	(3)	95	8	100	100	0	93
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	0	0	100	0	0
Mécanique	(3)	100	92	0	100	0	0
Électricité	(3)	95	0	0	100	0	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	18	12	4	6	10	14
Accessibles aux handicapés	(4)	11	8	0	50	20	14
Classes avec comptoir-évier	(4)	11	42	50	17	40	7
Ventilés mécaniquement	(4)	39	83	50	67	60	43

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAB
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

0-1

		C.S.303 STE-THÉRÈSE	C.S.318 LONG SAULT	C.S.319 SAINT-JÉRÔME	C.S.328 LES ÉCORES	C.S.329 DES MANOIRS	C.S.331 DES RIVIÈRES
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	20	16	30	20	23	13
Superficie moyenne (m2)	(1)	2846	3129	4319	5213	4273	2711
Âge moyen (ans)	(1)	24	32	24	25	18	35
COTES MOYENNES							
Revêtement extérieur	(2)	79	73	68	72	68	72
Structure	(2)	78	75	83	79	76	74
Architecture	(2)	76	72	73	72	72	70
Mécanique	(2)	76	72	73	73	73	72
Électricité	(2)	80	73	75	76	76	79
Total pondéré moyen	(2)	77	74	75	74	74	73
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	30	69	10	40	22	54
Fenestration	(3)	30	50	37	10	17	31
Santé et sécurité (loi)	(3)	15	25	30	0	4	69
Édifices publics (loi)	(3)	15	81	27	5	52	77
Reliés aux prog. d'études	(3)	15	63	47	15	52	31
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	5	19	10	10	9	8
Reliés aux besoins adminis.	(3)	45	44	50	5	48	31
ÉLECTRICITÉ							
Programme d'éclairage extérieur	(3)	100	100	97	85	91	85
Système de gestion d'énergie	(3)	10	25	17	10	65	23
Propriétaire du syst. téléphonique	(3)	100	19	73	60	0	8
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	90	94	93	0	4	92
Mécanique	(3)	10	100	97	85	43	100
Électricité	(3)	10	31	97	85	4	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	18	12	26	17	20	12
Accessibles aux handicapés	(4)	17	25	27	0	60	33
Classes avec comptoir-évier	(4)	17	0	15	12	60	8
Ventilés mécaniquement	(4)	67	75	54	12	100	33

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S. 332 IBERVILLE	C.S. 333 MARIEVILLE	C.S. 334 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU	C.S. 342 BERTHIER-NORD-JOLI	C.S. 343 DES CASCADES-L'ACHIGAN	C.S. 344 DE L'INDUSTRIE
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	16	8	28	14	22	32
. Superficie moyenne (m²)	(1)	3130	4024	4121	2606	2986	3542
. Âge moyen (ans)	(1)	28	25	27	22	23	29
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	66	84	65	78	65	68
. Structure	(2)	65	76	79	82	78	67
. Architecture	(2)	63	79	75	81	65	67
. Mécanique	(2)	62	82	81	82	65	67
. Électricité	(2)	55	82	86	83	69	68
. Total pondéré moyen	(2)	62	80	78	81	68	67
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	25	13	25	32	32	31
. Fenestration	(3)	19	38	32	24	45	31
. Santé et sécurité (loi)	(3)	13	0	29	7	0	47
. Édifices publics (loi)	(3)	19	25	82	12	27	41
. Reliés aux prog. d'études	(3)	63	63	50	41	14	41
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	18	3	5	34
. Reliés aux besoins admnts.	(3)	44	75	54	26	9	50
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	94	88	96	82	95	91
. Système de gestion d'énergie	(3)	6	0	86	9	18	56
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	88	0	18	55	75
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	88	86	96	85	0	78
. Mécanique	(3)	88	75	100	94	0	97
. Électricité	(3)	88	0	100	94	0	94
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	12	7	23	29	21	22
. Accessibles aux handicapés	(4)	8	14	9	17	24	14
. Classes avec comptoir-évier	(4)	0	14	26	3	10	14
. Ventilés mécaniquement	(4)	33	29	61	38	52	27

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988 DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S. 359 LAURENTIDES	C.S. 369 LE GARDEUR	C.S. 371 BROSSARD	C.S. 372 DU GOÉLAND	C.S. 380 CHOMEDEY DE LAVAL	C.S. 391 DES CANTONS
BÂTIMENTS							
. Nombre total	(1) (*)	28	38	13	34	60	39
. Superficie moyenne (m2)	(1)	3669	3066	6205	1953	4121	3382
. Âge moyen (ans)	(1)	28	19	16	21	29	25
COTES MOYENNES							
. Aménagement extérieur	(2)	64	71	76	61	67	67
. Structure	(2)	75	70	80	70	66	72
. Architecture	(2)	66	70	71	63	60	66
. Mécanique	(2)	69	66	80	53	64	68
. Électricité	(2)	74	73	82	66	66	71
. Total pondéré moyen	(2)	70	70	76	64	63	68
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	32	34	8	9	55	18
. Fenestration	(3)	11	29	15	21	23	8
. Santé et sécurité (loi)	(3)	11	42	0	6	30	8
. Édifices publics (loi)	(3)	39	50	23	12	22	18
. Reliés aux prog. d'études	(3)	39	34	77	35	63	18
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	18	13	15	9	10	3
. Reliés aux besoins adminis.	(3)	43	42	54	35	60	21
ÉLECTRICITÉ							
. Présence d'éclairage extérieur	(3)	82	97	77	100	95	82
. Système de gestion d'énergie	(3)	25	29	8	100	3	3
. Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	68	11	92	91	7	15
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
. Architecture	(3)	100	95	0	0	80	5
. Mécanique	(3)	100	97	0	0	13	69
. Électricité	(3)	32	100	0	0	5	41
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) (**)	26	35	11	25	45	27
. Accessibles aux handicapés	(4)	12	34	27	0	13	15
. Classes avec comptoir-évier	(4)	8	17	9	0	13	4
. Ventilés mécaniquement	(4)	27	37	73	66	38	19

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.392 PROVENCAL	C.S.409 DES MILLE-ÎLES	C.S.419 DAVIGNON	C.S.428 VALLEYFIELD	C.S.429 HUNTINGDON	C.S.430 VAUDREUIL-SOULANGES
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	6	41	16	19	10	9
Superficie moyenne (m2)	(1)	3802	4589	3209	3796	2921	8407
Âge moyen (ans)	(1)	21	23	29	30	29	22
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	76	83	63	65	77	61
Structure	(2)	82	98	64	82	78	72
Architecture	(2)	79	86	61	72	73	63
Mécanique	(2)	76	64	61	66	77	67
Électricité	(2)	79	68	63	69	82	69
Total pondéré moyen	(2)	79	81	62	72	76	66
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	50	5	25	26	30	22
Consolidation	(3)	50	10	0	53	70	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	7	13	11	0	33
Édifices publics (loi)	(3)	17	0	13	11	70	67
Reliés aux prog. d'études	(3)	17	44	13	63	70	56
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	5	0	11	10	22
Reliés aux besoins adeints	(3)	0	7	0	84	50	11
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	83	98	100	89	90	89
Système de gestion d'énergie	(3)	17	7	0	0	90	67
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	17	7	50	95	20	89
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	50	100	0	95	100	89
Mécanique	(3)	50	90	0	95	100	78
Électricité	(3)	33	93	0	95	100	89
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	6	40	10	15	6	4
Accessibles aux handicapés	(4)	0	6	0	20	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	17	0	0	0	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	67	56	30	33	30	100

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.431 ÎLE-PERROT	C.S.432 DE SOULANGES	C.S.433 DE VAUDREUIL	C.S.440 YAMASKA	C.S.441 ARGILE BLEUE	C.S.442 LT-HYACINTHE
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	8	11	10	6	23	23
Superficie moyenne (m2)	(1)	2002	1119	2655	14270	2176	2151
Âge moyen (ans)	(1)	26	27	31	20	24	30
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	68	66	72	68	77	74
Structure	(2)	80	65	75	76	64	79
Architecture	(2)	72	66	64	63	60	73
Mécanique	(2)	74	66	64	72	83	76
Électricité	(2)	84	66	67	68	84	78
Total pondéré moyen	(2)	76	67	67	66	82	76
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	50	27	100	100	13	48
Fenestration	(3)	0	36	40	17	4	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	0	0	0	17
Édifices publics (loi)	(3)	13	9	0	0	48	35
Reliés aux prog. d'études	(3)	38	9	0	100	35	65
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	0	67	0	9
Reliés aux besoins admints	(3)	63	9	10	83	35	65
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	100	70	83	100	96
Système de gestion d'énergie	(3)	88	0	70	33	17	4
Propriétaire du syst. téléphonique	(3)	63	27	100	100	96	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	0	80	0	96	91
Mécanique	(3)	100	0	0	0	100	22
Électricité	(3)	100	0	90	0	96	96
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	6	10	10	6	21	19
Accessibles aux handicapés	(4)	0	0	30	50	24	5
Classes avec comptoir-évier	(4)	17	0	0	0	24	21
Ventilés mécaniquement	(4)	33	10	50	83	48	16

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.443 VAL-MONTS	C.S.458 CHATEAUGUAY	C.S.459 DES MOISSONS	C.S.461 HAUTE GATINEAU	C.S.462 PIERRE-NEVEU	C.S.471 AYLMER
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	17	19	20	20	31	13
Superficie moyenne (m2)	(1)	2042	4089	2528	2747	2609	3601
Âge moyen (ans)	(1)	30	24	27	26	40	22
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	65	67	60	62	61	71
Structure	(2)	74	73	68	67	69	82
Architecture	(2)	63	72	62	66	67	75
Mécanique	(2)	66	77	65	65	66	78
Électricité	(2)	69	76	66	68	71	81
Total pondéré moyen	(2)	66	74	64	66	68	78
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	41	53	50	50	29	46
Fenestration	(3)	6	47	40	20	55	8
Santé et sécurité (loi)	(3)	12	21	5	5	10	15
Édifices publics (loi)	(3)	12	53	5	85	16	85
Reliés aux prog. d'études	(3)	41	79	60	45	61	46
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	16	5	25	13	8
Reliés aux besoins adminis.	(3)	12	74	55	70	39	31
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	100	95	95	90	92
Système de gestion d'énergie	(3)	0	74	15	5	0	15
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	16	35	0	6	31
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	100	95	100	32	92
Mécanique	(3)	100	95	85	100	23	92
Électricité	(3)	0	95	95	100	97	92
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	17	17	17	16	27	11
Accessibles aux handicapés	(4)	6	12	18	13	7	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	29	12	18	0	0	9
Ventilés mécaniquement	(4)	12	47	24	13	7	55

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S. 472 DES GRAVELS	C.S. 474 OUTAOUAIS-HULL	C.S. 475 PONTIAC	C.S. 476 PORTAGE-DU-FORT	C.S. 481 LA SEIGNEURIE	C.S. 482 VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	45	31	17	1	15	14
Superficie moyenne (m2)	(1)	3778	4468	1957	457	2139	1989
Âge moyen (ans)	(1)	20	24	27	50	28	29
ÉTATS MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	83	61	77	68	67	79
Structure	(2)	82	69	83	83	76	82
Architecture	(2)	82	61	75	86	67	75
Mécanique	(2)	83	66	76	40	72	81
Électricité	(2)	78	67	78	77	72	87
Total pondéré moyen	(2)	82	64	77	84	70	79
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	53	16	18	0	6	43
Fenestration	(3)	24	6	18	100	0	36
Santé et sécurité (loi)	(3)	38	10	35	0	6	7
Édifices publics (loi)	(3)	33	35	29	0	19	36
Reliés aux prog. d'études	(3)	44	42	0	100	25	64
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	9	35	6	0	6	14
Reliés aux besoins admin.	(3)	67	35	24	0	6	14
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	80	77	53	100	88	100
Système de gestion d'énergie	(3)	7	13	6	0	0	0
Propriétaire du syst. téléphonique	(3)	4	32	0	0	6	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	98	6	82	100	6	0
Mécanique	(3)	98	42	82	100	6	100
Électricité	(3)	100	10	88	100	6	7
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	41	21	11	1	7	13
Accessibles aux handicapés	(4)	2	14	9	0	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	12	14	0	100	0	8
Ventilés mécaniquement	(4)	39	52	36	0	0	0

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-1

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S. 498 ROUYN-NORANDA	C.S. 499 LAC-TÉMISCAMINGUE	C.S. 501 HARRICANA	C.S. 502 BARRAUTE-SENNETERRE	C.S. 504 NOUVEAU-QUÉBEC	C.S. 505 QUÉVILLON
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	35	21	28	9	36	3
Superficie moyenne (m2)	(1)	2685	2817	3246	2737	829	3130
Âge moyen (ans)	(1)	28	24	29	25	15	21
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	68	66	52	71	70	74
Structure	(2)	76	77	72	81	68	81
Architecture	(2)	73	75	67	72	64	75
Mécanique	(2)	77	73	68	69	74	80
Électricité	(2)	78	73	55	74	77	77
Total pondéré moyen	(2)	75	74	67	73	68	77
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	11	29	39	22	11	0
Fenestration	(3)	26	0	43	33	6	0
Santé et sécurité (loi)	(3)	46	5	14	0	6	0
Édifices publics (loi)	(3)	34	0	29	22	6	0
Reliés aux prog. d'études	(3)	57	10	29	11	11	33
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	6	19	14	0	6	0
Reliés aux besoins admints.	(3)	63	29	43	33	8	100
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	91	57	46	89	94	100
Système de gestion d'énergie	(3)	0	0	4	22	6	33
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	81	14	0	0	100
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	6	19	93	100	17	0
Mécanique	(3)	9	19	86	89	6	33
Électricité	(3)	6	19	86	89	3	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	28	19	22	8	6	2
Accessibles aux handicapés	(4)	7	16	18	25	33	50
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	0	5	13	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	14	32	14	50	83	100

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAM
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S. 519 ABITIBI	C.S. 521 MALARTIC	C.S. 522 VAL D'OR	C.S. 531 BERSIMIS	C.S. 532 MANICOUAGAN	C.S. 533 TADOUSSAC
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	31	7	19	8	26	8
Superficie moyenne (m2)	(1)	2822	3268	3397	3293	3879	2770
Âge moyen (ans)	(1)	27	31	28	26	21	23
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	66	65	68	76	75	67
Structure	(2)	76	67	73	81	79	71
Architecture	(2)	70	65	69	80	75	67
Mécanique	(2)	69	75	75	78	76	66
Électricité	(2)	73	78	78	83	80	71
Total pondéré moyen	(2)	72	69	72	80	77	68
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	29	43	21	38	15	13
Fenestration	(3)	45	29	21	50	19	38
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	5	0	12	13
Édifices publics (loi)	(3)	6	0	21	0	12	13
Reliés aux prog. d'études	(3)	3	0	42	63	8	50
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	6	0	5	13	4	13
Reliés aux besoins admints.	(3)	3	29	42	38	4	13
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	61	100	89	100	85	100
Système de gestion d'énergie	(3)	3	14	11	75	8	100
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	94	57	89	0	4	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	0	14	11	75	100	0
Mécanique	(3)	0	14	16	75	96	13
Électricité	(3)	3	14	11	0	100	25
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	29	6	14	7	22	7
Accessibles aux handicapés	(4)	10	33	21	0	27	14
Classes avec comptoir-évier	(4)	3	0	7	0	5	0
Ventilés mécaniquement	(4)	10	17	36	14	50	71

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DSSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S. 542 MOYENNE-CÔTE-NORD	C.S. 543 PORT-CARTIER	C.S. 545 SEPT-ÎLES	C.S. 546 FERMONT	C.S. 559 JÉRÔME-LE ROYER	C.S. 560 GASPÉSIA
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	14	6	16	6	42	1
Superficie moyenne (m²)	(1)	1704	4771	5600	4129	6357	1097
Âge moyen (ans)	(1)	25	19	20	45	20	30
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	30	56	66	73	73	83
Structure	(2)	66	69	67	67	82	83
Architecture	(2)	54	58	66	70	71	77
Mécanique	(2)	61	58	70	66	68	70
Électricité	(2)	61	68	71	67	72	78
Total pondéré moyen	(2)	57	61	68	68	73	77
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	21	33	63	0	36	0
Fenestration	(3)	14	0	38	38	7	0
Santé et sécurité (loi)	(3)	0	0	13	0	17	0
Édifices publics (loi)	(3)	43	33	63	0	57	0
Reliés aux prog. d'études	(3)	0	67	25	13	60	0
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	17	6	13	14	0
Reliés aux besoins admnis.	(3)	0	33	44	13	62	100
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	100	83	100	50	95	100
Système de gestion d'énergie	(3)	0	17	25	13	50	0
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	0	0	13	100	100
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	93	83	6	50	0	0
Mécanique	(3)	93	83	63	25	0	0
Électricité	(3)	93	83	69	0	0	0
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	11	5	10	1	37	0
Accessibles aux handicapés	(4)	9	40	60	0	14	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	20	80	0	5	0
Dont liés mécaniquement	(4)	18	20	40	100	68	0

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
80-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1980
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.561 BONAVENTURE	C.S.562 GASPÉ	C.S.570 EASTERN QUÉBEC	C.S.571 GREATER QUÉBEC	C.S.572 SAGUENAY	C.S.573 GREATER SEVEN ISLANDS
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	5	7	1	10	7	6
Superficie moyenne (m2)	(1)	1701	1167	2099	1879	1268	1378
Âge moyen (ans)	(1)	42	33	4	41	43	30
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	74	65	33	55	63	65
Structure	(2)	77	73	50	67	82	61
Architecture	(2)	67	65	66	61	70	63
Mécanique	(2)	67	65	62	59	70	59
Électricité	(2)	70	70	67	63	76	63
Total pondéré moyen	(2)	70	67	62	62	73	62
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	20	57	0	40	43	17
Fenestration	(3)	60	43	0	50	29	0
Santé et sécurité (loi)	(3)	20	14	0	10	0	0
Édifices publics (loi)	(3)	0	0	0	10	29	67
Reliés aux prog. d'études	(3)	0	0	0	30	0	50
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	0	10	0	0
Reliés aux besoins admnis.	(3)	0	0	0	30	0	0
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	20	86	100	70	100	0
Système de gestion d'énergie	(3)	0	0	0	0	14	0
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	0	0	0	0	50
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	80	86	100	90	29	83
Mécanique	(3)	0	29	100	100	43	50
Électricité	(3)	20	29	100	100	29	33
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	5	5	0	7	5	3
Accessibles aux handicapés	(4)	0	0	0	0	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	20	0	0	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	20	0	0	29	20	0

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.574 ST. MAURICE	C.S.580 EASTERN TOWNSHIPS	C.S.590 CHATEAUGUAY VALLEY	C.S.591 LAKE ST. LOUIS-CHATEAUGUAY	C.S.593 ORMSTOWN	C.S.600 DISTRICT OF BEDFORD
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	5	17	3	2	8	1
Superficie moyenne (m²)	(1)	3427	4647	14602	3882	2064	35253
Âge moyen (ans)	(1)	41	32	24	25	49	23
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	56	64	58	58	67	67
Structure	(2)	60	67	67	58	67	83
Architecture	(2)	57	63	64	62	68	78
Mécanique	(2)	53	63	62	61	68	70
Électricité	(2)	52	65	64	61	69	79
Total pondéré moyen	(2)	56	64	64	61	67	77
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	80	12	67	50	38	0
Fenestration	(3)	80	29	0	0	38	0
Santé et sécurité (loi)	(3)	80	12	33	0	0	100
Édifices publics (loi)	(3)	80	0	33	0	0	100
Reliés aux prog. d'études	(3)	0	24	67	100	0	100
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	12	33	0	0	100
Reliés aux besoins administ.	(3)	0	12	33	50	0	100
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	80	88	67	100	88	100
Système de gestion d'énergie	(3)	0	0	0	0	63	0
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	0	0	67	100	0	100
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	100	6	100	100	88	100
Mécanique	(3)	80	12	100	100	100	100
Électricité	(3)	100	0	100	100	75	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	4	13	2	2	8	1
Accessibles aux handicapés	(4)	0	8	0	50	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	0	69	0	0	0	0
Ventilés mécaniquement	(4)	0	69	100	50	0	0

1 = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

D 2

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DUSAR
89-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S. 001 COWANSVILLE	C.S. 012 LAURENTIENNE	C.S. 019 LAURENTIAN	C.S. 022 LAURENVAL	C.S. 030 SOUTH SHORE	C.S. 031 SOUTH CENTRAL
BÂTIMENTS							
Nombre total	[1] [*]	11	1	17	26	1	8
Superficie moyenne (m2)	[1]	2518	3437	1870	4677	14966	2787
Âge moyen (ans)	[1]	53	38	28	33	21	39
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	[2]	69	63	56	58	71	57
Structure	[2]	72	83	77	61	75	53
Architecture	[2]	58	77	73	60	68	63
Mécanique	[2]	76	83	75	67	67	66
Électricité	[2]	78	87	77	70	68	65
Total pondéré moyen	[2]	65	73	74	64	59	63
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	[3]	64	0	33	50	67	67
Fenestration	[3]	45	100	41	4	0	56
Santé et sécurité (loi)	[3]	64	0	0	0	100	11
Édifices publics (loi)	[3]	54	0	41	12	100	0
Reliés aux prog. d'études	[3]	64	100	24	12	100	89
Reliés à l'éduc. des adultes	[3]	27	100	0	0	33	0
Reliés aux besoins adminis.	[3]	36	0	12	4	100	56
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	[3]	100	100	71	96	100	56
Système de gestion d'énergie	[3]	0	0	6	0	67	11
Propriétaire de syst. téléphonique	[3]	27	100	0	4	33	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	[3]	100	0	76	85	67	89
Mécanique	[3]	100	100	65	88	100	89
Électricité	[3]	91	100	71	85	100	89
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	[1] [**]	9	1	7	26	3	8
Accessibles aux handicapés	[4]	0	0	29	15	33	13
Classes avec comptoir-évier	[4]	56	0	14	20	0	0
Ventilés mécaniquement	[4]	0	100	29	50	67	0

[1] = nombre [2] = % obtenu [3] = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à [*]
[4] = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à [**]

D-1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1990 DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

		C.S. 632 RICHELIEU VALLEY	C.S. 633 ST. LAWRENCE	C.S. 640 WESTERN QUÉBEC	C.S. 641 GREATER HULL	C.S. 642 NORTHWESTERN QUÉBEC	C.S. 643 PONTIAC
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	8	10	3	14	6	3
Superficie moyenne (m2)	(1)	2607	3227	8825	1926	1697	2361
Âge moyen (ans)	(1)	28	34	22	35	38	33
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	60	67	76	69	73	72
Structure	(2)	66	67	72	68	76	72
Architecture	(2)	60	65	68	65	69	71
Mécanique	(2)	61	67	69	68	-	58
Électricité	(2)	64	66	76	73	72	74
Total pondéré moyen	(2)	62	66	71	68	71	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	13	30	33	29	33	67
Fenestration	(3)	38	10	0	29	33	33
Santé et sécurité (lot)	(3)	13	0	33	14	17	33
Édifices publics (lot)	(3)	0	0	67	21	33	0
Reliés aux prog. d'études	(3)	0	50	67	14	50	33
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	0	0	67	21	33	0
Reliés aux besoins admnis.	(3)	0	30	0	7	33	0
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	75	100	67	57	17	33
Système de gestion d'énergie	(3)	25	10	0	0	0	0
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	13	0	67	14	0	33
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	0	0	100	86	33	100
Mécanique	(3)	25	100	100	100	67	100
Électricité	(3)	0	10	100	86	67	100
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	0	10	2	12	3	3
Accessibles aux handicapés	(4)	13	0	50	42	0	0
Classes avec comptoir-évier	(4)	38	0	0	17	0	0
Rentilés mécaniquement	(4)	13	20	100	25	0	33

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / SIGAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

D-1

		C.S.659 LAKESHORE	C.S.660 QUÉBEC	C.S.690 BALDWIN-CARTIER	C.S.709 SAULT-SAINT-LOUIS	C.S.729 SAINTE-CROIX	C.S.729 VERDUN
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) [*]	20	46	10	31	27	19
Superficie moyenne [m2]	(1)	5009	5778	5411	5782	5972	5344
Âge moyen [ans]	(1)	29	30	24	25	31	31
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	76	71	64	79	74	65
Structure	(2)	75	63	65	81	63	70
Architecture	(2)	70	71	64	75	79	69
Mécanique	(2)	72	67	64	71	65	71
Électricité	(2)	74	63	66	81	61	69
Total pondéré moyen	(2)	72	74	64	77	61	72
TRAVAUX (5 dernières années)							
. Toiture	(3)	87	33	33	65	26	16
. Fenestration	(3)	20	24	25	29	11	21
. Santé et sécurité (loi)	(3)	3	76	5	97	11	21
. Édifices publics (loi)	(3)	3	87	16	61	15	58
. Reliés aux progr. d'études	(3)	73	89	33	65	19	15
. Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	3	28	5	19	15	21
. Reliés aux besoins admin.	(3)	40	65	32	45	19	42
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	90	96	71	87	56	89
Système de gestion d'énergie	(3)	0	2	50	13	7	5
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	7	3	13	90	56	0
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	90	0	89	84	93	0
Mécanique	(3)	95	100	82	97	100	84
Électricité	(3)	90	67	92	84	96	84
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
. Nombre de bâtiments	(1) [**]	15	32	10	25	18	11
. Accessibles aux handicapés	(4)	4	3	7	12	5	9
. Classes avec comptoir-évier	(4)	76	9	13	31	0	0
. Ventilés mécaniquement	(4)	60	53	53	62	28	73

(1) = nombre (2) = % obtenu

(3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à [*]
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à [**]

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGAAP
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
POUR CHAQUE COMMISSION SCOLAIRE

9-1

		C.S. 759 GRAND MONTRÉAL	C.S. 749 MONTRÉAL	C.S. 779 CHAMPLAIN-CHÂTEAUGUAY	C.S. 769 VALIN	C.S. NDC C.S. I ★	TOTAL
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	138	339	11	17	2	3713
Superficie moyenne (m2)	(1)	4404	5091	3830	3821	2334	3882
Âge moyen (ans)	(1)	42	53	31	23	47	29
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	66	70	78	64	87	69
Structure	(2)	66	72	81	83	87	74
Architecture	(2)	65	68	75	73	88	69
Mécanique	(2)	66	72	78	77	68	71
Électricité	(2)	66	70	85	79	83	73
Total pondéré moyen	(2)	65	70	79	76	85	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	32	25	27	>>	100	33
Fenestration	(3)	19	11	9	35	50	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	12	11	9	5	0	10
Édifices publics (loi)	(3)	14	56	0	47	0	33
Reliés aux prog. d'études	(3)	16	38	18	47	0	41
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	10	6	18	17	0	9
Reliés aux besoins admints.	(3)	22	29	27	53	0	37
ÉLECTRICITÉ							
Éclairage d'éclairage extérieur	(3)	43	73	91	88	100	84
Système de gestion d'énergie	(3)	6	46	0	24	0	21
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	31	2	0	88	50	32
DÉTECTION PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	4	63	91	94	0	54
Mécanique	(3)	16	83	91	100	50	63
Électricité	(3)	7	76	91	100	0	57
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	89	205	8	14	0	2918
Accessibles aux handicapés	(4)	16	7	13	29	0	14
Classes avec compteur-éclair	(4)	33	2	0	36	0	11
Contrôlés mécaniquement	(4)	72	57	25	57	0	42

(1) = nombre (2) = % obtenu

(1) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION PAR TYPE DE COMMISSIONS SCOLAIRES

Tableau D-2

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGGAR
90-03-29

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988 DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES PAR TYPE DE COMMISSIONS SCOLAIRES

		C.S. RÉGIONALES	C.S. LOCALES	C.S. INTÉGRÉES	TOTAL
BÂTIMENTS					
Nombre total	(1) (*)	243	832	2771	3713
Superficie moyenne (m²)	(1)	11200	2184	3441	3882
Âge moyen (ans)	(1)	22	25	29	28
COTES MOYENNES					
Aménagement extérieur	(2)	69	69	69	73
Structure	(2)	75	73	74	74
Architecture	(2)	68	68	72	68
Mécanique	(2)	72	71	71	71
Électricité	(2)	73	73	73	73
Total pondéré moyen	(2)	71	70	73	71
TRAVAUX (5 dernières années)					
Toiture	(3)	42	36	51	33
Fenestration	(3)	15	20	21	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	25	22	17	18
Édifices publics (loi)	(3)	20	29	14	23
Reliées aux prob. d'eau	(3)	46	34	41	41
Reliées à l'éduc. des adultes	(3)	30	2	9	9
Reliées aux besoins admin.	(3)	55	25	26	17
ÉLECTRICITÉ					
Présence d'éclairage extérieur	(3)	91	87	83	84
Système de gestion d'énergie	(3)	33	14	31	31
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	71	36	29	32
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT					
Architecture	(3)	71	65	55	58
Mécanique	(3)	76	57	52	63
Électricité	(3)	74	58	58	57
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT					
Nombre de bâtiments	(1) (**)	202	630	2132	2918
Accessibles aux handicapés	(4)	41	9	15	14
Classes avec comptoir-évier	(4)	4	14	11	11
Ventilés mécaniquement	(4)	47	16	49	42

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION PAR TERRITOIRE DE DIRECTION RÉGIONALE

TABLEAU D-3

D-3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1988 DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES PAR TERRITOIRE DE DIRECTION RÉGIONALE

		D.R. 010	D.R. 020	D.R. 030	D.R. 040	D.R. 050	D.R. 061
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	320	217	548	314	186	475
Superficie moyenne (m2)	(1)	3332	3574	3[illegible]07	3418	3712	3603
Âge moyen (ans)	(1)	27	27	26	28	28	25
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	67	67	70	67	71	70
Structure	(2)	72	73	75	74	74	76
Architecture	(2)	69	68	69	68	71	70
Mécanique	(2)	70	70	72	70	71	70
Électricité	(2)	72	72	74	71	75	73
Total pondéré moyen	(2)	70	70	71	70	72	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	35	38	31	38	35	33
Fenestration	(3)	25	21	22	22	22	27
Santé et sécurité (loi)	(3)	18	13	21	18	21	19
Édifices publics (loi)	(3)	31	29	16	29	34	28
Reliés aux prog. d'études	(3)	39	44	47	37	35	40
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	9	8	9	6	8	11
Reliés aux besoins adminis.	(3)	39	16	41	34	39	36
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	85	86	88	89	86	92
Système de gestion d'énergie	(3)	6	17	19	10	17	16
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	13	27	41	16	54	33
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	47	46	58	51	48	68
Mécanique	(3)	58	59	73	65	40	65
Électricité	(3)	51	54	68	55	38	59
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	269	171	461	261	140	396
Accessibles aux handicapés	(4)	14	16	16	10	25	19
Classes avec comptoir-évier	(4)	9	6	13	10	13	13
Ventilés mécaniquement	(4)	29	42	46	37	35	44

(1) = nombre
(2) = % obtenu
(3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
PAR TERRITOIRE DE DIRECTION RÉGIONALE

D-1

		D.R. 062	D.R. 063	D.R. 070	D.R. 085	D.R. 090	TOTAL
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	583	666	183	189	92	1713
Superficie moyenne (m2)	(1)	4031	5112	3311	2555	3617	3662
Âge moyen (ans)	(1)	26	32	24	27	24	28
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	68	71	72	65	64	69
Structure	(2)	74	74	76	74	72	74
Architecture	(2)	69	70	72	69	67	69
Mécanique	(2)	71	72	74	73	69	71
Électricité	(2)	73	72	75	74	72	73
Total pondéré moyen	(2)	71	71	73	71	69	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	37	30	35	33	25	33
Fenestration	(3)	26	15	19	24	25	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	14	14	19	13	7	13
Édifices publics (loi)	(3)	30	42	40	15	28	33
Reliés aux prog. d'études	(3)	42	41	38	24	25	41
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	5	9	17	8	3	9
Reliés aux besoins admnis	(3)	43	31	38	32	16	37
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	82	69	77	80	84	84
Système de gestion d'énergie	(3)	33	31	6	5	24	21
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	87	21	17	19	5	32
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	61	50	62	26	65	54
Mécanique	(3)	69	65	78	24	71	63
Électricité	(3)	60	61	66	23	67	57
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	458	621	141	134	66	2918
Accessibles aux handicapés	(4)	11	9	9	16	24	14
Classes avec comptoir-évier	(4)	12	14	9	3	15	11
Peintes mécaniquement	(4)	41	41	11	25	38	42

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

TABLEAUX DES RÉSULTATS D'ÉVALUATION PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

(VOIR ANNEXE 4 POUR LA DESCRIPTION DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES)

TABLEAU D-4

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / BILAN
92-05-25

INDICES PARTICULIERS RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1991
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

D-4

		R.A. 01	R.A. 02	R.A. 03	R.A. 04	R.A. 05	R.A. 06
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	206	205	276	314	166	466
Superficie moyenne (m2)	(1)	2994	3660	4455	3419	3712	5112
Âge moyen (ans)	(1)	29	27	27	29	26	32
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	66	66	70	67	71	71
Structure	(2)	71	71	74	74	74	74
Architecture	(2)	69	70	69	66	71	70
Mécanique	(2)	71	69	73	70	71	72
Électricité	(2)	72	71	75	71	75	72
Total pondéré moyen	(2)	70	69	72	70	72	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	35	38	30	38	35	30
Fenestration	(3)	25	21	21	22	22	15
Santé et sécurité (loi)	(3)	14	14	26	14	21	14
Édifices publics (loi)	(3)	36	30	39	28	34	42
Reliés aux prog. d'études	(3)	42	46	55	37	35	41
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	6	6	11	6	6	9
Reliés aux besoins admin.	(3)	36	30	50	34	39	31
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	85	86	86	89	86	89
Système de gestion d'énergie	(3)	5	14	24	10	17	31
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	12	25	41	36	54	21
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	46	41	48	51	46	50
Mécanique	(3)	67	56	76	65	40	65
Électricité	(3)	56	52	63	55	38	61
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	173	153	230	261	140	421
Accessibles aux handicapés	(4)	17	17	13	10	25	9
Classes avec comptoir-évier	(4)	10	6	17	13	11	14
Ventilés mécaniquement	(4)	25	41	68	17	35	61

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGSAR
90-05-24

D-4

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

		R.A. 07	R.A. 08	R.A. 09	R.A. 10	R.A. 11	R.A. 12
BÂTIMENTS							
Nombre total	(1) (*)	177	156	92	50	114	272
Superficie moyenne (m2)	(1)	3359	2916	3617	1628	3102	3330
Âge moyen (ans)	(1)	24	28	24	19	24	24
COTES MOYENNES							
Aménagement extérieur	(2)	72	65	64	73	68	70
Structure	(2)	76	75	72	72	72	75
Architecture	(2)	72	71	67	68	66	69
Mécanique	(2)	74	72	69	75	70	71
Électricité	(2)	75	73	72	79	72	73
Total pondéré moyen	(2)	74	72	69	71	70	71
TRAVAUX (5 dernières années)							
Toiture	(3)	35	26	26	14	34	24
Fenestration	(3)	18	29	25	6	25	23
Santé et sécurité (loi)	(3)	19	15	7	6	16	15
Édifices publics (loi)	(3)	41	19	28	6	22	37
Reliés aux prog. d'études	(3)	36	26	25	14	35	39
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	17	10	7	6	13	7
Reliés aux besoins adminis.	(3)	38	36	16	18	41	33
ÉLECTRICITÉ							
Présence d'éclairage extérieur	(3)	79	74	84	94	83	67
Système de gestion d'énergie	(3)	6	4	24	6	8	15
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	12	46	5	6	14	41
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT							
Architecture	(3)	63	29	65	32	46	69
Mécanique	(3)	79	30	71	26	63	71
Électricité	(3)	66	29	67	22	39	72
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT							
Nombre de bâtiments	(1) (**)	138	129	66	16	96	231
Accessibles aux handicapés	(4)	9	15	24	25	7	10
Classes avec comptoir-évier	(4)	9	3	15	0	6	8
Ventilés mécaniquement	(4)	33	20	38	56	36	44

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MEQ / DGIAR
90-05-24

DONNÉES PARTICULIÈRES RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION À L'AUTOMNE 1989
DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

D-4

		R.A. 11	R.A. 14	R.A. 15	R.A. 16	TOTAL
BÂTIMENTS						
Nombre total	(1) (*)	147	145	179	543	3713
Superficie moyenne (m2)	(1)	4490	3437	3536	4031	3862
Âge moyen (ans)	(1)	20	22	27	26	28
COTES MOYENNES						
Aménagement extérieur	(2)	70	71	69	66	69
Structure	(2)	77	74	76	74	74
Architecture	(2)	69	71	71	69	69
Mécanique	(2)	66	71	72	71	71
Électricité	(2)	69	74	75	73	73
Total pondéré moyen	(2)	69	72	72	71	71
TRAVAUX (5 dernières années)						
Toiture	(3)	38	31	31	37	33
Fenestration	(3)	14	29	36	25	22
Santé et sécurité (loi)	(3)	13	17	21	14	16
Édifices publics (loi)	(3)	12	15	15	30	33
Reliés aux prog. d'études	(3)	42	37	40	47	41
Reliés à l'éduc. des adultes	(3)	7	13	12	6	9
Reliés aux besoins admnis.	(3)	28	38	44	41	37
ÉLECTRICITÉ						
Présence d'éclairage extérieur	(3)	95	97	91	92	94
Système de gestion d'énergie	(3)	9	13	12	33	21
Propriétaire de syst. téléphonique	(3)	14	31	50	47	32
ENTRETIEN PRÉVENTIF FAIT						
Architecture	(3)	76	61	66	61	54
Mécanique	(3)	58	60	58	69	63
Électricité	(3)	54	68	54	60	57
BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT						
Nombre de bâtiments	(1) (**)	122	127	167	459	2916
Accessibles aux handicapés	(4)	10	20	18	11	14
Classes avec comptoir-évier	(4)	10	19	21	12	11
Vent.lés mécaniquement	(4)	41	49	43	41	42

(1) = nombre (2) = % obtenu (3) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (*)
(4) = nombre de bâtiments exprimé en % par rapport à (**)

- ANNEXES -

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

ASSOCIATIONS DIVERSES:

Monsieur Jean Bellavance
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec
Commission scolaire La Neigette
435, avenue Rouleau
R(MOUSKI (Québec)
G5L 8V4

Tél.: (418) 724-3369
Fax : (418) 722-1978

Monsieur Yves Blouin
Association des cadres scolaires du Québec
Commission scolaire St-Jérôme
995, rue Labelle
SAINT-JEROME (Québec)
J7Z 5N7

Tél.: (514) 436-5040
Fax : (514) 431-7629

Monsieur André Moreau
Association des directeurs généraux des commissions scolaires
Commission scolaire Warwick
14, rue Hôtel-de-Ville, C.P. 550
WARWICK (Québec)
J0A 1M0

Tél.: (819) 358-6801
Fax : (819) 358-5668

ASSOCIATIONS DIVERSES: (suite)

Monsieur Colin O'Shea
Association des commissions scolaires protestantes du Québec
Commission scolaire Western Québec
170, rue Principale
AYLMER (Québec)
J9H 5N1

Tél.: (819) 684-2136
Fax : (819) 684-9051

Monsieur Raymond [illegible]
Association des directeurs généraux des commissions scolaires protestantes
Commission scolaire régionale Eastern Québec
2046, chemin Saint-Louis
SILLERY (Québec)
G1T 1P6

Tél.: (418) 688-8611
Fax : (418) 682-5891

Monsieur René Rochette
Fédération des commissions scolaires catholiques du Québec
Commission scolaire Iberville
600, 4e rue
IBERVILLE (Québec)
J2X 3N2

Tél.: (514) 347-1709
Fax : (514) 347-8389

MINISTERE DE L'EDUCATION:

Monsieur Jean Brouin
Direction des équipements scolaires
Dir. gen. des serv. administratifs aux réseaux
Edifice Marie-Guyart, 1le étage
1035, De La Chevrotière
Québec (Québec)
G1R 5A5

Tél.: (418) 644-1292
Fax : (418) 643-7752

Monsieur Ruben Lajoie
Direction des équipements scolaires
Dir. gen. des serv. administratifs aux réseaux
Edifice Marie-Guyart, 11e étage
1035, De La Chevrotière
QUEBEC (Québec)
G1R 5A5

Tél.: (418) 644-2525
Fax : (418) 643-7752

Monsieur Fernand Lessard
Direction générale du financement
Edifice Marie-Guyart, 1ee étage
1035, De La Chevrotière
Québec (Québec)
G1R 5A5

Tél.: (418) 643-5432
Fax : (418) 643-9224

Monsieur André Pinard
Direction régionale de la Montérégie
Edifice Montval, 4e étage
201, Place Charles-Lemoyne
LONGUEUIL (Québec)
J4K 2T5

Tél.: (514) 873-2132
Fax : (514) 873-4709

ONT AUSSI PARTICIPÉ AUX RENCONTRES DU GROUPE DE TRAVAIL:

MM. Jean-Paul Bournival, DR de la Mauricie
Claude Dauphinais, FCSCQ
Richard Gélinas, FCSCQ
Marcel Lavallée, ADIGECS
MM. Yves Bourassa, DGSAR
Donat Chagnon, DGSAR
Jean-Marie Mongrain, DGSAR
Raymond Mongrain, DGSAR

PROVENANCE ET REGROUPEMENT DES RÉSULTATS

Les résultats des tableaux de la série D-1 à D-4 sont regroupés de la façon suivante:

1. BÂTIMENTS

Les données concernant la description des bâtiments c'est-à-dire, la superficie moyenne et l'âge moyen proviennent de la "Section 1 - Validation des données d'identification de l'immeuble" du questionnaire d'évaluation.

En collaboration avec les directions régionales, la Direction des équipements scolaires a procédé du 3 mai 1989 au 16 octobre 1989 à la validation des changements demandés par les commissions scolaires aux données déjà connues concernant la description physique (année de construction ou de modification et superficie) des bâtiments. Nous pouvons affirmer que pour la période où l'évaluation a été faite, les données étaient exactes.

Ces données sont réparties dans 3 948 enregistrements puisque les données des Commissions scolaires crie, Kativik et du Littoral sont exclues. Si l'on élimine les terrains vacarts (233) et enregistrements non-valides (2 superficies égale à 0), nous constatons qu'il y avait 3 713 bâtiments propriétés des commissions scolaires.

2. COTES MOYENNES

Le résultat de l'évaluation de l'état des bâtiments, exprimé en pourcentage, provient des réponses fournies par les commissions scolaires aux 104 questions touchant les principales composantes du bâtiment, soit la "Section 2 - Grille d'évaluation du questionnaire".

Puisque chaque question appartient à un regroupement ayant un poids différent dépendant de l'importance des éléments qu'il représente par rapport à l'ensemble du bâtiment, les résultats sont fournis pour chaque regroupement (aménagement extérieur, structure, architecture, mécanique et électricité) et le total pondéré moyen tel que défini à l'annexe 4 du questionnaire d'évaluation. Ces résultats sont des moyennes arithmétiques calculées selon le nombre de bâtiments qui ont été évalués.

3. **TRAVAUX** (5 dernières années)

L'information contenue dans cette partie et dans les regroupements suivants des tableaux, est une compilation des réponses fournies à la "Section 3 - Informations complémentaires" du questionnaire d'évaluation. Les questions retenues pour fin de statistiques furent les suivantes:

. **Toiture:**

Question A-2: Avez-vous réalisé, au cours des 5 dernières années, des travaux de remplacement partiel ou complet de la toiture de ce bâtiment? OUI ___ NON ___

. **Fenestration:**

Question A-4: Avez-vous réalisé, au cours des 5 dernières années, des travaux de remplacement partiel ou complet des fenêtres de ce bâtiment? OUI ___ NON ___

. **Santé et sécurité (loi):**

Question A-7.1: Avez-vous réalisé dans ce bâtiment, au cours des 5 dernières années, des travaux découlant des lois et règlements sur la santé et sécurité du travail? OUI ___ NON ___

. **Édifices publics (loi):**

Question A-7.2: Avez-vous réalisé dans ce bâtiment, au cours des 5 dernières années, des travaux découlant de la loi et du règlement sur la sécurité dans les édifices publics? OUI ___ NON ___

. **Reliés aux programmes d'études:**

Question A-7.3: Avez-vous réalisé dans ce bâtiment, au cours des 5 dernières années, des travaux visant l'amélioration de la fonctionnalité des locaux face aux programmes d'études? OUI ___ NON ___

. **Reliés à l'éducation des adultes:**

Question A-7.4: Avez-vous réalisé dans ce bâtiment, au cours des 5 dernières années, des travaux visant l'amélioration de la fonctionnalité des locaux pour satisfaire des besoins de l'éducation des adultes? OUI ___ NON ___

. **Reliés aux besoins administratifs:**

Question A-7.5: Avez-vous réalisé dans ce bâtiment, au cours des 5 dernières années, des travaux visant l'amélioration de la fonctionnalité des locaux pour satisfaire des besoins administratifs? OUI ___ NON ___

4. BÂTIMENTS SERVANT À L'ENSEIGNEMENT

Le nombre de bâtiments représente le nombre total de bâtiments dans lequel est dispensé de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

. **Accessibles aux handicapés:**

Question A-5: Est-ce que le bâtiment est entièrement accessible aux handicapés? OUI ___ NON ___

. **Classes avec comptoir-évier:**

Question M-1: Est-ce que la majorité des locaux de classes sont pourvus d'un poste d'eau? OUI ___ NON ___

. **Ventilés mécaniquement:**

Question M-4: En excluant les évacuateurs de toilettes, existe-t-il un système de ventilation mécanique dans l'école? OUI ___ NON ___

5. ÉLECTRICITÉ

. **Présence d'éclairage extérieur:**

Question E-3: Y a-t-il de l'éclairage extérieur à ce bâtiment? OUI ___ NON ___

. **Système de gestion d'énergie:**

Question E-6: Possédez-vous un système regroupant les commandes pour l'économie d'énergie? OUI ___ NON ___

. **Propriétaire de système téléphonique:**

Question E-8: Le système téléphonique de ce bâtiment est-il la propriété de la commission scolaire? OUI ___ NON ___

6. ENTRETIEN PRÉVENTIF

. **Architecture:**

Question A-8: Faites-vous de l'entretien préventif pour les composantes architecturales de ce bâtiment? OUI ___ NON ___

. **Mécanique:**

Question M-7: Faites-vous de l'entretien préventif pour les composantes mécaniques de ce bâtiment? OUI ___ NON ___

. **Électricité:**

Question E-9: Faites-vous de l'entretien préventif pour les composantes électriques de ce bâtiment? OUI ___ NON ___

ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES IMMEUBLES DES COMMISSIONS SCOLAIRES
CALCUL DU NOMBRE DE BÂTIMENTS

Nombre d'enregistrements sur le fichier contenant les données fournies par les Commissions scolaires (crie, Kativik et Littoral exclues).		3 948	
Moins les terrains vacants.		233	
	Sous-total:	3 715	
Moins les enregistrements non-valides (superficie égale à 0).		2	
	Sous-total:	3 713	Grand total sur les tableaux D-1 à D-4.
Moins les bâtiments qui n'ont pas été évalués par les commissions scolaires (ex.: résidences).		83	
	Sous-total:	3 630	Bâtiments utilisés pour l'item "total pondéré moyen" des tableaux D-1 à D-4.
Moins les enregistrements pour lesquels la catégorie d'utilisation n'est pas valide (voir liste ci-jointe).		34	
	TOTAL:	3 596	Bâtiments utilisés pour les statistiques des tableaux A, B et C.
Nombre de bâtiments servant à l'enseignement:		2 918	Bâtiments utilisés pour l'enseignement sur les tableaux D-1 à D-4. Parmi les 3 948 enregistrements, les bâtiments dont l'une des catégories d'utilisation est le code 10: éducation préscolaire, enseignement primaire et secondaire public.

BATIMENTS SANS CATÉGORIE D'UTILISATION VALIDE

CODE	NOM	CATÉGORIE D'UTILISATION	ÂGE MOYEN	SUPERFICIE	COTE
C.S. Des Îlets					
162066	Module le Jardin	01	12 ans	362 m²	67,55 %
162067	Module Cap Soleil	01	12 ans	497 m²	56,38 %
C.S. Nouveau-Québec					
504057	Résidence	29	23 ans	170 m²	68,76 %
504058	Résidence	29	23 ans	170 m²	68,76 %
504059	Résidence	29	24 ans	168 m²	68,76 %
504060	Résidence	29	24 ans	165 m²	68,76 %
504061	Résidence	29	22 ans	170 m²	68,76 %
504062	Résidence	29	22 ans	170 m²	68,76 %
504063	Résidence	29	22 ans	170 m²	67,84 %
504064	Résidence	29	22 ans	170 m²	66,76 %
504097	Résidence	29	17 ans	178 m²	66,78 %
504104	Résidence	29	17 ans	178 m²	63,80 %
504105	Résidence	29	9 ans	78 m²	70,46 %
504106	Résidence	29	19 ans	196 m²	83,33 %
504107	Résidence	29	19 ans	196 m²	74,10 %
504108	Résidence	29	2 ans	262 m²	83,33 %
504110	Résidence	29	2 ans	262 m²	83,33 %
504112	Résidence	29	14 ans	125 m²	66,37 %
504113	Résidence	29	14 ans	125 m²	65,83 %
504114	Résidence	29	14 ans	125 m²	67,98 %
504115	Résidence	29	14 ans	125 m²	66,37 %
504116	Résidence	29	14 ans	125 m²	66,37 %
504117	Résidence	29	14 ans	125 m²	66,37 %
504118	Résidence	29	14 ans	115 m²	65,22 %
504120	Résidence	29	14 ans	125 m²	64,27 %
504121	Résidence	29	14 ans	125 m²	65,26 %
504122	Résidence	29	14 ans	125 m²	67,56 %
504123	Résidence	29	14 ans	125 m²	69,31 %
504124	Résidence	29	14 ans	125 m²	51,23 %
504125	Résidence	29	14 ans	115 m²	51,21 %
C.S. Western Québec					
640052	Noranda	29	21 ans	142 m²	69,60 %
C.S. Baldwin-Cartier					
699044	St-Thomas annexe, St. Thomas	01	22 ans	4035 m²	83,92 %
C.S. Montréal					
749295	Saint-Pascal-Baylon, rés.	01	56 ans	398 m²	56,59 %

T O T A L : 34 bâtiments

ANNEXE 4

CARTOGRAPHIE I - LES DIRECTIONS RÉGIONALES

	DIRECTIONS RÉGIONALES	SIÈGES SOCIAUX
01	du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Rimouski
02	du Saguenay-Lac Saint-Jean	Jonquière
03	de Québec-Chaudière-Appalaches	Sainte-Foy
04	de la Mauricie-Bois-Francs	Trois-Rivières
05	de l'Estrie	Sherbrooke
06.1	de Laval-Laurentides-Lanaudière	Sainte-Thérèse
06.2	de la Montérégie	Longueuil
06.3	de Montréal	Montréal
07	de l'Outaouais	Hull
08	de l'Abitibi-Témiscamingue	Rouyn-Noranda
09	de la Côte-Nord	Baie-Comeau et Sept-Îles

N.B. La Commission scolaire crie relève de la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et la Commission scolaire Kativik relève de celle de Montréal.

CARTOGRAPHIE II - LES RÉGIONS ADMINISTRATIVES

RÉGIONS ADMINISTRATIVES (Décrets 2090-87 et 1369-89)

01	Bas-Saint-Laurent
02	Saguenay-Lac Saint-Jean
03	Québec
04	Mauricie-Bois-Francs
05	Estrie
06	Montréal-Centre
07	Outaouais
08	Abitibi-Témiscamingue
09	Côte-Nord
10	Nord-du-Québec (nom provisoire)
11	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12	Chaudière-Appalaches
13	Laval
14	Lanaudière
15	Les Laurentides
16	La Montérégie

RÉDACTION

M. Jean Drouin, ingénieur
Direction des équipements scolaires
Direction générale des services administratifs aux réseaux
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

COLLABORATION

Toutes les personnes qui ont fait partie
du groupe de travail (voir annexe 1, page 67)

- MM. Daniel Chagnon, architecte
- Fernand Dionne, administrateur
- Mme Martine Leclerc, secrétaire
- MM. Michel Parent, ingénieur
- Gilles Pomerleau, technicien

Direction des équipements scolaires
Direction générale des services administratifs aux réseaux
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

- MM. Michel Cloutier, technicien
- Dung Ly, analyste

Direction de la gestion scolaire et des systèmes
Direction générale des services administratifs aux réseaux
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

REMERCIEMENTS

Nous désirons témoigner notre reconnaissance
à tous ceux et celles
qui ont été consultés et qui ont contribué
à la préparation du présent document

ROMÉO LAJOIE, DIRECTEUR
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES